

Urządzenia podłączone do instalacji elektrycznych

Urządzenia podłączone do instalacji wod - kan i elektrycznych

Meble/ Wyposażenie

Urządzenia i armatura podłączona do instalacji wod - kan

Urządzenia i armatura podłączona do instalacji elektycznych +gazy medyczne

Zestawienie wyposażenia

Symbol	Nazwa	Ilość
AG2b	lodówka +4 zamrażarka–20	1
B122h	stanowisko laboratoryjne przyścienne 60x150	2
BNZ	stanowisko laboratoryjne przyścienne na zamówienie	1
C10a	taboret tapicerowany z regulacją wysokości	3
CPC	Culture Processing Chamber	1
E3a	lampa plafon naścienny	1
IBM	Incubator Bank Module	1
J50b	umywalka zwykła 50cm z baterią bezdotykową	1
L400H	wirówka laboratoryjna_	1
LFCH	Laminar Flow Clean hood	1
LFCH	Single Buffer Module	1
Qn1	Bioreaktor	1
T10b	zestaw komputerowy 230V	1
Z2b	Pojemnik łokciowy na mydło w płynie	1
Z2c	Pojemnik łokciowy ze środkiem do dezynfekcji	1
Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	1
Z70b	wieszak ubraniowy ze stali nierdzewnej	1
Z8a	lustro	1
Z8b	kosz na śmieci zamknięty	1
Z8d	pojemnik na brudną odzież	1
		23

Zestawienie powierzchni

Numer	Nazwa	Powierzchnia [m2]
026	Śluza	2.22 m2
026	Laboratorium biospherix	15.30 m2
027	Istniejąca sluza	5.18 m2
028	Pom. Mag	7.12 m2
		29.82 m2

UWAGI

Wszystkie rysunki należy rozpatrywać razem z opracowaniami branżowymi oraz kosztorysami.
Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania próbek materjałów budowlanych przez wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzać na budowie w miarę postępu prac.

Uwaga!!!

1. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić wymiary otworów na budowie
2. Elementy wyposażenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawiać po wykonaniu ścian działowych wg rzeczywistych wymiarów pomieszczeń na podstawie pomiarów dokonanych w trakcie budowy.
3. Umywalki i zlewy nablatowe montować na gotowe zestawy meblowe.
4. Blaty, lustra, ciągi mebli kuchennych - należy szczelnie połączyć ze ścianami i podłożem
5. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy przygotować próbki kolorystyki w obecności projektanta
6. Instalacje sanitarne prowadzone nad posadzką prowadzić w bruzdach ściennych.
7. Przed przystąpieniem do prac należy odłączyć istniejące instalacje gazowe. Prace remontowe i wyburzeniowe prowadzić ostrożnie nie naruszając istniejących instalacji gazowych.
12. Na każdym etapie robót remontowych zachować szczególną ostrożność, nowe przekucia nie mogą uszkodzić istotnych elementów konstrukcji budynku. W przypadku kolizji z istotnymi elementami konstrukcyjnymi powiadomić projektanta w celu rozwiązania problemu w ramach nadzoru autorskiego.
13. W modernizowanym budynku mogą wystąpić elementy nie ujęte w niniejszym projekcie - w zależności od rzeczywistego stanu konstrukcji budynku. Prace należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlano - montażowych" ITB.

Zakres opracowania.

Pom. 028 remont warstwy wykończenia ścian, podłogi i sufitu

Ściany istniejące.

Wyburzenia ścian istniejących.

Ściany wewnętrzne gipsowo kartonowe z obustronnym podwójnym opłytowaniem 2x12,5mm na profilach 75 mm, 75mm wkładu z wełny mineralnej półtwardej, kl. odp. ppoż. EI30

Obszar poza zakresem opracowania

nazwa:

Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w zakresie dostosowania pomieszczeń na potrzeby instalacji linii 'Biospherix' do preparatyki komórek macierzystych

Dz. nr 166/4 Obręb 59, jedn. ewidencyjna Kraków-Podgórze, ul. Wielicka 265, Kraków

inwestor:

Uniwesytecki Szpital Dziecięcy ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

biuro projektów:

WK ARCHITEKCI sp. z o.o. sp.k.

ul. Zdobywców Monte Cassino 23, 60-695 Poznań Telefon 04861/ 6232 940
Fax. 04861/ 6232 941
E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

branża: **ARCHITEKTURA**

faza: **PROJEKT BUDOWLANY**

główny projektant:
mgr inż. arch. A.Kashyna
Upr. bud nr OKK/UpB/22/2005

sprawdził:
mgr inż. arch. P.Wandachowicz
Upr. bud nr 7131/30/P/2003

sporządził:
mgr inż. arch. Katarzyna Dombrowska-Schmidt

schemat sytuacyjny:

rysunek: Technologia_parter- Pomieszczenie nr 026_ 'Biospherix'

data:	skala:	nr rysunku:
15.08.2015	1:50	T.01