

Stropy, Ściany i dachy					
P 1	P 2	S1	S2	S3	Symbol
Istniejacy strop na gruncie	Strop mlędzykondygnacyjny	Nowe ściany wewnętrzne	Nowe ściany wewnętrzne	Ściana zewnętrzna	Tytuł
	REI60	EI30	EI30	EI60	PPoz
usunięcie istniejącej wykladziny PCV, istniejacą wylewkę należy wygroszkować	Istniejący sufit podwieszany należy zdemontować	Istniejące ściany działowe do wyburzenia zgodnie z rysunkiem rzutu. Na pozostałych ścianach należy skuć tynk według rzeczywistej potrzeby.	Istniejące ściany działowe do wyburzenia zgodnie z rysunkiem rzutu. Na pozostałych ścianach należy skuć tynk według rzeczywistej potrzeby.	Na istniejących ścianach należy skuć tynk według rzeczywistej potrzeby.	1. Istniejące warstwy do skucia
Wykładzina PCV 0,5cm na kleju do wykładzin w pom. zgodnie z oznaczeniami na rzucie kolorystyki ścian i posadzek należy zastosować wykładzinę prądoprzewodzącą na kleju prądoprzewodzącym i listwach mosiężnych.	Nowy sufit podwieszany zgodnie z rysunkiem rzutu sufitów wykonany w technologii GMP	Nowe ściany wewnętrzne wykonać w zabudowie lekkiej jakio gipsowo kartonowe z obustronnym podwójnym opłytowaniem 2x12,5mm na profilach 50 lub 75 mm, 50mm wkładu z wełny mineralnej półtwardej, kl. odp. ppoż. EI30	Nowe ściany wewnetrzne wykonać w zabudowie lekkiej jakio gipsowo kartonowe z obustronnym podwójnym opłytowaniem 2x12,5mm na profilach 50 lub 75 mm, 50mm wkładu z wełny mineralnej półtwardej, kl. odp. ppoż. EI30	Na istniejąccych ścianach tynk cementowo–wapienny kat. III – ściany pokryte demontowalnymi panelami ze stali kwasoodpornej. Na pozostałych ścianach tynk cementowo–wapienny kat. III wyprawą gipsową cienkowarstwową Tynki nowe pod sufity podwieszane oraz panele ze stali nierdzewnej należy zabiałkować mlekiem wapiennym.	2. Nowe warstwy do wyknania
Wylewka samopoziomujacej 0,5cm		Okładzina ścienna PCV zgodnie z rysunkiem kolorystyki ścian i posadzek Pozostałe ściany zgodnie z rysunkiem kolorystyki ścian i posadzek malować w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich do obiektów szpitalnych, lateksowe faby akrylowe.	Okładzina ścienna w technologii GMP zgodnie z rysunkiem kolorystyki ścian i posadzek Na istniejącycyh ścianach tynk cementowo–wapienny kat. III – ściany pokryte demontowalnymi panelami ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w technologii GMP. Na pozostałych ścianach tynk cementowo–wapienny kat. III z wyprawą gipsową cienkowarstwową Tynki nowe i z przecierki pod sufity podwieszane oraz panele ze stali nierdzewnej należy zabiałkować mlekiem wapiennym.	Okładzina ścienna w technologii GMP zgodnie z rysunkiem kolorystyki ścian i posadzek	3. Nowe warstwy do wyknania
Pozosatłe warstwy zgodnie z dokumentacją archiwalną: wylewka cementowa RW 200 zbrojona sciatką 3,5cm papa 2x floornate 500 4cm, papa1x płyta żlebetowa 20cm grunobeton 8–10cm	Warstwy zgodnie z dokumentacja archiwalną: Plastidur z cokolikiem 0,5cm wylewka cementowa RW 200 5cm papa klejona 2x płyta pilsniowa miekka 2,2 cm, papa1x storp (ist płyta panwiowa) 38cm	Ściana istniejaca wewnętrzna do pozostawienia zgodnie z dok archiwalną: cegła karatówka 12 cm	Ściana istniejaca wewnętrzna do pozostawienia zgodnie z dok archiwalną: cegła karatówka 12 cm	Ściana istniejaca do pozostawienia zgodnie z dok archiwalną: okładzina kamienna 2,5cm, na zaprawie cementowej 4cm, siporex24 cm ściana ceglana 6cm	4. Istniejące warstwy do pozostawienia

UWAGI

Wszystkie rysunki należy rozpatrywać razem z opracowaniami branżowymi oraz kosztorysami.
Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania próbek materiałów budowlanych przez wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzać na budowie w miarę postępu prac.

Uwaga!!!

1. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić wymiary otworów na budowie
2. Elementy wyposażenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawiać po wykonaniu ścian działowych wg rzeczywistych wymiarów pomieszczeń na podstawie pomiarów dokonanych w trakcie budowy.
3. Umywalki i zlewy nablatowe montować na gotowe zestawy meblowe.
4. Blaty, lustra, ciągi mebli kuchennych - należy szczelnie połączyć ze ścianami i podłożem
5. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy przygotować próbki kolorystyki w obecności projektanta
6. Instalacje sanitarne prowadzone nad posadzką prowadzić w bruzdach ściennych.
7. Przed przystąpieniem do prac należy odłączyć istniejące instalacje gazowe. Prace remontowe i wyburzeniowe prowadzić ostrożnie nie naruszając istniejących instalacji gazowych.
12. Na każdym etapie robót remontowych zachować szczególną ostrożność, nowe przekucia nie mogą uszkodzić istotnych elementów konstrukcji budynku. W przypadku kolizji z istotnymi elementami konstrukcyjnymi powiadomić projektanta w celu rozwiązania problemu w ramach nadzoru autorskiego.
13. W modernizowanym budynku mogą wystąpić elementy nie ujęte w niniejszym projekcie - w zależności od rzeczywistego stanu konstrukcji budynku. Prace należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlano - montażowych" ITB.

- Zakres opracowania.
- Pom. 028 remont warstwy wykończenia ścian, podłogi i sufitu
- Ściany istniejące.
- Wyburzenia ścian istniejących.
- Ściany wewnętrzne gipsowo kartonowe z obustronnym podwójnym opłytowaniem 2x12.5mm na profilach 75 mm, 75mm wkładu z wełny mineralnej półtwardej, kl. odp. ppoż. EI30
- Obszar poza zakresem opracowania

nazwa:
Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w zakresie dostosowania pomieszczeń na potrzeby instalacji linii 'Biospherix' do preparatyki komórek macierzystych
Dz. nr 166/4 Obręb 59, jedn. ewidencyjna Kraków-Podgórze, ul. Wielicka 265, Kraków

inwestor:
Uniwesytecki Szpital Dziecięcy ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

biuro projektów:
WK ARCHITEKCI sp. z o.o. sp.k.
ul. Zdobywców Monte Cassino 23
61-695 Poznań
Telefon/Fax 04861/ 6393422
E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

branża:
ARCHITEKTURA

faza:
Projekt budowlany

główny projektant:
mgr inż. arch. A.Kashyna
Upr. bud nr OKK/UpB/22/2005

sprawdził:
mgr inż. arch. P.Wandachowicz
Upr. bud nr 7131/30/P/2003

schemat sytuacyjny:

rysunek:
PRZEKRÓJ A-A

sporządził:
mgr inż. arch. Katarzyna Dombrowska-Schmidt

data:	skala:	nr rysunku:
15.08.2015	1:50	A.04