

UWAGI
Wszystkie rysunki należy rozpatrywać razem z opracowaniami branżowymi oraz kosztorysami.
Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania próbek materiałów budowlanych przez wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzać na budowie w miarę postępu prac.
Uwaga!!!
1. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić wymiary otworów na budowie
2. Elementy wyposażenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawiać po wykonaniu ścian działowych wg rzeczywistych wymiarów pomieszczeń na podstawie pomiarów dokonanych w trakcie budowy.
3. Umywalki i zlewy nablatowe montować na gotowe zestawy meblowe.
4. Blaty, lustra, ciągi mebli kuchennych - należy szczelnie połączyć ze ścianami i podłożem
5. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy przygotować próbki kolorystyki w obecności projektanta
6. Instalacje sanitarne prowadzone nad posadzką prowadzić w bruzdach ściennych.
7. Przed przystąpieniem do prac należy odłączyć istniejące instalacje gazowe. Prace remontowe i wyburzeniowe prowadzić ostrożnie nie naruszając istniejących instalacji gazowych.
12. Na każdym etapie robót remontowych zachować szczególną ostrożność, nowe przekucia nie mogą uszkodzić istotnych elementów konstrukcji budynku. W przypadku kolizji z istotnymi elementami konstrukcyjnymi powiadomić projektanta w celu rozwiązania problemu w ramach nadzoru autorskiego.
13. W modernizowanym budynku mogą wystąpić elementy nie ujęte w niniejszym projekcie - w zależności od rzeczywistego stanu konstrukcji budynku. Prace należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlano - montażowych" ITB.

Zakres opracowania.
Pom. 028 remont warstwy wykończenia ścian, podłogi i sufitu
Ściany istniejące.
Wyburzenia ścian istniejących.
Ściany wewnętrzne gipsowo kartonowe z obustronnym podwójnym opłytowaniem 2x12,5mm na profilach 75 mm, 75mm wkładu z wełny mineralnej półtwardej, kl. odp. pożar. EI30
Obszar poza zakresem opracowania

ŚCIANY:

S m OZNACZENIE WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI WSZYSTKICH JEDNAKOWYCH ŚCIAN W POMIESZCZENIU

S w OZNACZENIE WSKAZANEJ POWIERZCHNI ŚCIANY W POMIESZCZENIU

ściany malowane:
warstwy wykończenia:
- surową ścianę oczyścić z pyłu, plam/skuć istn. płytki
- tynk cem. - wap. gr. 1-1,5cm, kat. III
- gładź gipsowa
- zagruntować powierzchnie
- Lateksowa farba akrylowa ostateczna barwa do uzgodnienia z Inwestorem

ściany pokryte płytkami/okładziną PCV:
warstwy wykończenia powyżej sufitu podwieszanego :
- surową ścianę oczyścić z pyłu, plam/skuć istn. płytki
- tynk cem. - wap. gr. 2cm, kat. III
- gładź gipsowa
- UWAGA! powierzchnię powyżej płytek zagruntować
- Lateksowa farba akrylowa barwa do uzgodnienia z Inwestorem

S_1 Demontowalne panele ze stali kwasoodpornej wykonane w systemie GMP

S_2 Lateksowa farba akrylowa w kolorze NCS S 0510-R90B do uzgodnienia z Inwestorem

S_3 Specjalistyczna, elastyczna okładzina ścienna z PVC gr. ok 1,25 mm posiadajaca atesty do stosowania w obiektach sluzby zdrowia lub równoważna w kolorze jasnoniebieskim do uzgodnienia z Inwestorem

UWAGA:
W pomieszczeniach gdzie zastosowano wykładzinę PCV należy wykonać wywinięcia wykładziny na ścianę /zaokrąglony narożnik - na listwie PCV/ na wysokość min 10cm.

Wykładziny PCV po ułożeniu należy dodatkowo zakonserwować poliuretanem wg wskazań producenta

Wpomieszczeniach gdzie zastosowano układ kompozycyjny z bordiurą należy zachować bordiurę szerokości 20cm.

Uwaga!
W miejscach wyburzenia ścian i wymiany stolarki drzwiowej należy wykonać naprawy posadzki w technologii nowoprojektowanych pomieszczeń.

SPECYFIKACJA WYKŁADZIN PCV :
BEZLAKIERUNKOWA WYKŁADZINA HOMOGENICZNA GR. 2mm
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ: EN 13893 KLASA DS,
KLASA ŚCIERALNOŚCI: EN 649 GRUPA P.
ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ: EN 1815 PRODUKT, NIE GROMADZI ŁADUNKÓW ELEKTROSTATYCZNYCH POWYŻEJ WARTOŚCI 2KV, ZAKLASYFIKOWANY JAKO „ANTYSTATYCZNY", BAKTERIOSTATYCZNA

WYKŁADZINY HOMOGENICZNE PCV PRĄDOPRZEWODZĄCE:
Wykładzina homogeniczna PCV prądoprzewodząca gr 2mm kolor jasno szary do uzgodnienia z Inwestorem
Wykładzina homogeniczna PCV prądoprzewodząca gr 2mm kolor jasnoniebieski do uzgodnienia z Inwestorem

WYKŁADZINY HOMOGENICZNE PCV ANTYELEKTROSTATYCZNE:
Wykładzina homogeniczna PCV gr 2mm kolor jasno szary do uzgodnienia z Inwestorem

nazwa:
Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w zakresie dostosowania pomieszczeń na potrzeby instalacji linii 'Biospherix' do preparatyki komórek macierzystych
Dz. nr 166/4 Obręb 59, jedn. ewidencyjna Kraków-Podgórze, ul. Wielicka 265, Kraków

inwestor:
Uniwesytecki Szpital Dziecięcy ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

biuro projektów:
WK ARCHITEKCI sp. z o.o. sp.k.
ul. Zdobywców Monte Cassino 23, 60-695 Poznań Telefon 04861/ 6232 940
Fax. 04861/ 6232 941
E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

branża: ARCHITEKTURA

faza: PROJEKT BUDOWLANY

główny projektant:
mgr inż. arch. A.Kashyna
Upr. bud nr OKK/UpB/22/2005

sprawdził:
mgr inż. arch. P.Wandachowicz
Upr. bud nr 7131/30/P/2003

sporządził:
mgr inż. arch. Katarzyna Dombrowska-Schmidt

schemat sytuacyjny:

rysunek:
Kolorystyka ścian i posadzek - parteru Pom. nr 026_ 'Biospherix'

data:	skala:	nr rysunku:
15.08.2015	1:50	A.07