

LEGENDA:

- WL1 – instalacja wody lodowej zasilanie
- WL4 – instalacja wody lodowej powrót
- FRc – instalacja freonowa – gaz
- FRg – instalacja freonowa – ciecz
- ZW-n1 – zawór wentylacyjny nawiewny ø125
- ZW-w1 – zawór wentylacyjny wywiewny ø100
- N1 – nawiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną o średnicy 600mm
- N2 – nawiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną o średnicy 300mm
- W1 – krata wyciągowa 700x700mm
- W2 – wywiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną o średnicy 300mm
- N3 – kratka nawiewna 326x75mm
- W3 – kratka wywiewna 326x75mm
- dB – tłumik akustyczny
- P – przepustnica powietrza
- 250 / 180 ø200 – wymiar kanału wentylacyjnego
- PPOŻ – przejście o wymaganej odporności pożarowej

Nr pom.	1.1		– numer pomieszczenia
Nazwa pom.	Pokój		– nazwa pomieszczenia
Nawiew	300	m3/h	– ilość pow. naw. do pom.
Wywiew	300	m3/h	– ilość pow. wyw. z pom.

UWAGI :

1. Przekroje pokazano bez tła.
2. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
3. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
4. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniami materiałów.
5. Instalacje należy wyposażyć w niezbędne układy automatyki i sterowania.
6. Przejścia instalacji przez przegrody wydzielenia pożarowego zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej.
7. Całość robót wykonywać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, ppoż, sanepid oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji COBRTI INSTAL" właściwymi dla danej instalacji.
   Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić wszystkie niezbędne wymiary na budowie.
9. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.
10. Kanały nawiewne prowadzone wewnątrz izolować termicznie 40 mm wełny mineralnej w osłonie z folii alu.
11. Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnątrz izolować termicznie 100 mm wełny mineralnej wraz z zewnętrznym płaszczem z blachy ocynkowanej.
12. Kanały czerpnie prowadzone wewnątrz izolować termicznie 100 mm wełny mineralnej w osłonie z folii alu.
13. Instalacje na rysunkach pokazano bez izolacji.
14. Przewody instalacyjne prowadzone na zewnątrz budynku zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych.
15. Instalacje w korytarzu na parterze izolować p.poż. EI120

A – A



B – B



C – C



nazwa:
Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w zakresie dostosowania pomieszczeń na potrzeby instalacji linii "Biophenix" do preparatyki komórek macierzystych
Dz. nr 166/4 Obręb 59, jedn. ewidencyjna Kraków-Podgórze, ul. Wielicka 265, Kraków

inwestor:
Uniwesytecki Szpital Dziecięcy ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

biuro projektów:

WK ARCHITEKCI sp. z o.o. spk.
ul. Zdobywców Monte Cassino 23, 60-695 Poznań Telefon 0486 61 6232 940
Fax. 0486 1 6232 941
E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

branża:
SANITARNA

faza:
PROJEKT BUDOWLANY

główny projektant:
mgr inż. arch. AJKashyna
Upr. bud nr OKKU/ujb/022/2005

projektował:
ar inż. TOMASZ PAWŁOWSKI
WKPI0267/POOS/06

sprawdził:
mgr inż. JAROSŁAW WERNES
WKPI0123/POOS/07

sporządził:
mgr inż. DARIUSZ WAWRZYNIAK

rysunek:
Rzut poddasza - inst. went-klim

data: 15.08.2015
skala: 1:50
nr rysunku: S.03