UWAGA:

1.Istniejące instalacje do demontażu.
2.Instalacje oświetleniowe wykonać przewodem YDYp5,4,3x1,5mm².
3.Przewody prowadzić wtynkowo, a nad sufitem podwieszanym natynkowo.
4.Łączniki oświetlenia montować na wysokości 1,15m.
5.Stosować osprzęt bakteriobójczy z jonami srebra.

—Łącznik oświetlenia IP44

C01 —Czujnik obecności

1TON1 —nazwa rozdzielnicy
102 —nr obwodu
a —nr łącznika

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

A — oprawa przeznaczona do montażu w suficie modułowym szczelnym, 4x24W IP65

oprawa przeznaczona do montażu na ścianie, źródło ośw. LED 24W, IP65, wysokość montażu h=2m

AW — oprawa oświetlenia awaryjnego, montaż w suficie podwieszanym AT C 1h LED IP65

AW1 — oprawa oświetlenia awaryjnego, montaż na ścianie LED AT C 1h IP65, wyskość montażu h=2m

EW — oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, montaż na ścianie nad drzwiami LED AT J 1h IP65 z piktogramem,



nazwa:
Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w zakresie dostosowania pomieszczeń na potrzeby instalacji linii 'Biospherix' do preparatyki komórek macierzystych
Dz. nr 166/4 Obręb 59, jedn. ewidencyjna Kraków-Podgórze, ul. Wielicka 265, Kraków

inwestor:
Uniwesytecki Szpital Dziecięcy ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

biuro projektów:
WK ARCHITEKCI sp. z o.o. sp.k.
ul. Zdobywców Monte Cassino 23, 60-695 Poznań Telefon 04861/ 6232 940
Fax. 04861/ 6232 941
E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

branża:
ELEKTRYCZNA

faza:
PROJEKT BUDOWLANY

projektant:
tech. Andrzej Grygiel
upr. nr 7131/76/P/2001

opracował:
inż. Patryk Kluba

sprawdził:
mgr inż. Tomasz Wieczorek
upr. nr WKP/0314/PWOE/07

schemat sytuacyjny:

rysunek:
Rzut parteru- instalacje oświetleniowe

data:	skala:	nr rysunku:
sierpień 2015	1:50	E02