Nazwa pom	Lab. biosp.
Nr pom	026
Qch=	6400 W
Vn=	1260 m3/h
Vw=	1085 m3/h

Nazwa pom	Sluza
Nr pom	26
Qch=	- W
Vn=	60 m3/h
Vw=	55 m3/h

Nazwa pom	Korytarz
Nr pom	27
Qch=	- W
Vn=	30 m3/h
Vw=	180 m3/h



LEGENDA:

- WL1 – instalacja wody lodowej zasilanie
- WL2 – instalacja wody lodowej powrót
- FRG – instalacja freonowa – gaz
- FRC – instalacja freonowa – ciecz
- ZW-n1 – zawór wentylacyjny nawiewny ø125
- ZW-w1 – zawór wentylacyjny wywiewny ø100
- N1 – nawiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną o średnicy 600mm
- N2 – nawiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną o średnicy 300mm
- W1 – krata wyciągowa 700x700mm
- W2 – wywiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną o średnicy 300mm
- N3 – kratka nawiewna 326x75mm
- W3 – kratka wywiewna 326x75mm
- dB – tłumik akustyczny
- P – przepustnica powietrza
- 200/100 ø100 – wymiar kanału wentylacyjnego
- PPOŻ – przejście o wymaganej odporności pożarowej

Nr pom.	1.1	– numer pomieszczenia
Nazwa pom.	Pokój	– nazwa pomieszczenia
Nawiew	300 m3/h	– ilość pow. naw. do pom.
Wywiew	300 m3/h	– ilość pow. wyw. z pom.

UWAGI :

1. Przekroje pokazano bez tła.
2. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
3. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
4. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniami materiałów.
5. Instalacje należy wyposażyć w niezbędne układy automatyki i sterowania.
6. Przejścia instalacji przez przegrody wydzielenia pożarowego zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej.
7. Całość robót wykonywać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, ppoż, sanepid oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji COBRTI INSTAL" właściwymi dla danej instalacji.
   Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić wszystkie niezbędne wymiary na budowie.
9. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.
10. Kanały nawiewne prowadzone wewnątrz izolować termicznie 40 mm wełny mineralnej w osłonie z folii alu.
11. Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnątrz izolować termicznie 100 mm wełny mineralnej wraz z zewnętrznym płaszczem z blachy ocynkowanej.
12. Kanały czerpne prowadzone wewnątrz izolować termicznie 100 mm wełny mineralnej w osłonie z folii alu.
13. Instalacje na rysunkach pokazano bez izolacji.
14. Przewody instalacyjne prowadzone na zewnątrz budynku zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych.
15. Instalacje w korytarzu na parterze izolować p.poż. EI120







nazwa:
Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w zakresie dostosowania pomieszczeń na potrzeby instalacji linii "Biosphertx" do preparatyki komórek macierzystych
Dz. nr 166/4 Obręb 59, jedn. ewidencyjna Kraków-Podgórze, ul. Wielicka 265, Kraków

inwestor:
Uniwesytecki Szpital Dziecięcy ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

biuro projektów:
WK ARCHITEKCI sp. z o.o. sp.k.
ul. Zdobywców Monte Cassino 23, 60-695 Poznań Telefon 048(61)6232 940
Fax. 048(61)6232 941
E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

branża:
SANITARNA

faza:
PROJEKT BUDOWLANY

główny projektant:
mgr inż. arch. A.Kashyna
Upr. bud nr OKK/Up/B/22/2005

projektował:
dr inż. TOMASZ PAWŁOWSKI
WKP/0267/POOS/06

sprawdził:
mgr inż. JAROSŁAW HERNES
WKP/0123/POOS/07

sporządził:
mgr inż. DARIUSZ WAWRZYNIAK

rzut parteru

rysunek:
Rzut parteru - inst. went-klim

data: 15.08.2015
skala: 1:50
nr rysunku: S.02