

	kierunek układania płyt sufitu podwieszonego
sufit modułowy szczelny h=280 cm	W pomieszczeniach laboratoryjnych należy zastosować sufit podwieszany kasetonowy szczelny o podwyższonej odporności na mycie i dezynfekcję, z podkonstrukcją montażową dostosowaną do nadciśnienia w pomieszczeniu, np. w systemie GMP-System, Galbex lub Plasteurope lub równoważny.
sufit modułowy akustyczny h= 250 cm	Akustyczny sufit podwieszany - z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych; kolor (biały) ;w module 60 x 60 cm; grubość 22mm; krawędzie proste, płyty symetryczne demontowalne do dołu, płyty stabilne wymiarowo o odporności do 100% wilgotności względnej. O parametrach gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodności CE : akustycznych : -współczynnik alphaW=1,00 (współczynniki :125Hz-0,45;250Hz-0,85;500Hz-1,00;1000Hz-0,95;2000Hz-1,00;4000Hz-1,00) ; reakcja na ogień klasa A1 ; uwalnianie formaldehydu - Klasa E1; odporność na zginanie - Klasa 2/C/0N . Konstrukcja nośna składająca się z profili T24 , reakcja na ogień zgodnie z EN 13501_1 - Euro klasa A1; odporność na korozję - Klasa B: Nośności 10,2 kg/m2 . w kolorze białym.
	Anemonstaty I urządzenia wentylacyjne wg rysunków branży sanitarnej
EW AW R	Oprawy/ oświetlenie wg rysunków branży elektroenergetycznej
	Ściśle przylegający, uchylny właz inspekcyjny/ klapa rewizyjna w sufitach szczelnych według zaleceń producenta. Klapy rewizyjne wg rysunków branży sanitarnej oraz niskoprądowej.

UWAGA!:
KLAPY REWIZYJNE W SUFITACH MODUŁOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SUFITÓW.
OŚWIETLENIE WG. RYSUNKÓW BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ INSTALACJE NISKOPRADOWE WG RYSUNKÓW BRANZY NISKOPRADOWEJ

UWAGI
Wszystkie rysunki należy rozpatrywać razem z opracowaniami branżowymi oraz kosztorysami.
Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania próbek materiałów budowlanych przez wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzać na budowie w miarę postępu prac.
Uwaga!!!
1. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić wymiary otworów na budowie
2. Elementy wyposażenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawiać po wykonaniu ścian działowych wg rzeczywistych wymiarów pomieszczeń na podstawie pomiarów dokonanych w trakcie budowy.
3. Umywalki I zlewy nablatowe montować na gotowe zestawy meblowe.
4. Blaty, lustra, ciągi mebli kuchennych - należy szczelnie połączyć ze ścianami i podłożem
5. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy przygotować próbki kolorystyki w obecności projektanta
6. Instalacje sanitarne prowadzone nad posadzką prowadzić w bruzdach ściennych.
7. Przed przystąpieniem do prac należy odłączyć istniejące instalacje gazowe. Prace remontowe i wyburzeniowe prowadzić ostrożnie nie naruszając istniejących instalacji gazowych.
12. Na każdym etapie robót remontowych zachować szczególną ostrożność, nowe przekucia nie mogą uszkodzić istotnych elementów konstrukcji budynku. W przypadku kolizji z Istotnymi elementami konstrukcyjnymi powiadomić projektanta w celu rozwiązania problemu w ramach nadzoru autorskiego.
13. W modernizowanym budynku mogą wystąpić elementy nie ujęte w niniejszym projekcie - w zależności od rzeczywistego stanu konstrukcji budynku. Prace należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlano - montażowych" ITB.

Zakres opracowania.
Pom. 028 remont warstwy wykończenia ścian, podłogi i sufitu
Ściany istniejące.
Wyburzenia ścian istniejących.
Ściany wewnętrzne gipsowo kartonowe z obustronnym podwójnym opłytowaniem 2x12,5mm na profilach 75 mm, 75mm wkładu z wełny mineralnej półtwardej, kl. odp. ppoż. EI30
Obszar poza zakresem opracowania

nazwa:
Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w zakresie dostosowania pomieszczeń na potrzeby instalacji linii 'Biospherix' do preparatyki komórek macierzystych
Dz. nr 166/4 Obręb 59, jedn. ewidencyjna Kraków-Podgórze, ul. Wielicka 265, Kraków

inwestor:
Uniwesytecki Szpital Dziecięcy ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

biuro projektów:
WK ARCHITEKCI sp. z o.o. sp.k.
ul. Zdobywców Monte Cassino 23, 60-695
Poznań Telefon 04861/ 6232 940
Fax. 04861/ 6232 941
E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

branża:
ARCHITEKTURA

faza:
PROJEKT BUDOWLANY

główny projektant:
mgr inż. arch. A.Kashyna
Upr. bud nr OKK/UpB/22/2005

sprawdził:
mgr inż. arch. P.Wandachowicz
Upr. bud nr 7131/30/P/2003

sporządził:
mgr inż. arch. Katarzyna Dombrowska-Schmidt

schemat sytuacyjny:

rysunek:
Rzut sufitów podwieszanych - parter

data:	skala:	nr rysunku:
15.08.2015	1:50	A.06